



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย
เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะประจำตำบลแบบครบวงจร
จำนวน ๑ เตา พร้อมโรงเรือน บ้านเหล้า หมู่ที่ ๔
ตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการกำหนด
ราคากลาง โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะประจำตำบลแบบครบวงจร จำนวน ๑ เตา พร้อมโรงเรือน บ้านเหล้า
หมู่ที่ ๔ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองกายกำหนด อบต.มก.๐๒/๒๕๖๖

ในการปฏิบัติตามแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม
๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บก.๐๑ แนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะประจำตำบลแบบครบวงจร จำนวน ๑ เตา พร้อมโรงเรือน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างเตาเผาขยะประจำตำบลแบบครบวงจร จำนวน ๑ เตา พร้อมโรงเรือน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙.๐๐ ตารางเมตร
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๐๑,๔๕๗.๔๓ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่สิบลบาทสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๖ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายวัฒนา	มโนวงศ์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นางสาวนันทนา	อนุเขตร	ตำแหน่ง	กรรมการ
๗.๓ นายสมเพชร	ทิศเมือง	ตำแหน่ง	กรรมการและเลขานุการ

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่




หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

แบบเลขที่ อบต.มก. 02 /2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน	Factor F	รวมค่า	หมายเหตุ
		ต้นทุน(บาท)		ก่อสร้าง(บาท)	Factor F
1	ประเภทงานอาคาร	535,831.81	1.3091	701,457.43	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	เงินจ่ายล่วงหน้า %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			701,457.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ			701,457.43	
	(เจ็ดแสนบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	49.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	14,315.46 บาท/ตารางเมตร			
ลงชื่อ	 (นายวิตนา มโนวงศ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน			
ลงชื่อ	 (นางสาวนันทนา อุนเชตร) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการกำหนดราคากลาง			
ลงชื่อ	 (นายสมเพชร ทิศเมือง) นายช่างโยธาชำนาญงาน รก.ผอ.กองช่าง	กรรมการกำหนดราคากลาง			

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารเดาเฉพาะ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/6

สถานที่ บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ อบต.มก. 02/2566

รายการเลขที่

ฝ่ายงาน การโยธา

สำนักกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

กรม -

ประมาณการโดย นายสมเพชร ทิศเมือง

ราคาพาณิชย์ เดือน มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานและขนส่ง		รวมยอดวัสดุ วัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
1	งานโรงเรียน								น้ำมันดีเซล
1.1	งานขุดดิน	6.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	750.00	750.00	30.00-30.99
1.2	เทคอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม.	1,897.20	569.16	498.00	149.40	718.56	บาท/ลิตร
1.3	เทคอนกรีตฐานราก เสา คานคอดินและพื้น คด	20.42	ลบ.ม.	-	-	498.00	10,169.16	10,169.16	ค่าแรงจาก
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	137.22	ถุง	149.00	20,445.78	-	-	20,445.78	กรมบัญชีกลาง
	ทรายหยาบ	9.80	ลบ.ม.	514.02	5,037.40	-	-	5,037.40	
	หินไม่ 3/4"	21.44	ลบ.ม.	385.37	8,262.33	-	-	8,262.33	
1.4	เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม.SD 40	283.62	ก.ก.	20.20	5,729.12	4.10	1,162.84	6,891.97	8.88 กก./เส้น
1.5	เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 มม.SR 24	53.28	ก.ก.	21.42	1,141.26	3.30	175.82	1,317.08	2.22 กก./เส้น
1.6	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม.@0.20ม.	168.00	ตร.ม.	30.84	5,181.12	5.00	840.00	6,021.12	
1.7	ลวดผูกเหล็ก	3.00	ก.ก.	34.42	103.26	-	-	103.26	
1.8	ทรายถม	18.00	ลบ.ม.	373.83	6,728.94	99.00	1,782.00	8,510.94	
1.9	งานไม้แบบ	10.00	เมตร	448.60	4,486.00	-	-	4,486.00	
1.10	ค่าแรงไม้แบบ	33.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,389.00	4,389.00	
	ยอดยกไป							77,102.60	

(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสองบาทหกสิบสตางค์)

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

(นายสมเพชร ทิศเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะ

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2 / 6

สถานที่ บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ อบต.มก. 02/2566

รายการเลขที่

ฝ่ายงาน การโยธา

สำนักกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

กรม -

ประมาณการโดย นายสมเพชร ทิตเมือง

ราคาพาณิชย์ เดือน มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงานและขนส่ง			รวมยอดวัสดุ วัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	บาท	หน่วยละ	บาท			
	ยอดยกมา									77,102.60	
1.11	ค่าขนส่งทรายหยาบ 47.00 กม.	27.80	ลบ.ม.	-	-	-	103.21	2,869.24		2,869.24	
1.12	ค่าขนส่งเหล็กเส้น,เหล็กวูบพรวณ ระยะทาง 66	0.76	ตัน	-	-	-	103.27	78.49		78.49	
1.13	ค่าขนส่งหินไม่ ระยะทาง 146.00 กม.	21.44	ลบ.ม.	-	-	-	318.79	6,834.86		6,834.86	
1.14	ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 35.00 กม.	6.86	ตัน	-	-	-	55.05	377.64		377.64	
1.15	สายไฟ THW 16 มม.	3.00	ม้วน	2,400.00	7,200.00		500.00	1,500.00		8,700.00	
1.16	เสาไฟ คอ.ร.ยาว 6.00 เมตร	7.00	ต้น	2,500.00	17,500.00		350.00	2,450.00		19,950.00	
1.17	แร็กยึดสายไฟพร้อมลูกถ้วย	9.00	ชุด	400.00	3,600.00		-	-		3,600.00	
1.18	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A / 220 V	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00		500.00	500.00		1,500.00	
1.19	โคมไฟ LED ขนาด 18 วัตต์	3.00	ชุด	400.00	1,200.00		115.00	345.00		1,545.00	
1.20	สวิตช์ ปิด-เปิดไฟ ชนิดเดินลอย	3.00	ชุด	120.00	360.00		-	-		360.00	
1.21	เต้าเสียบไฟคู่ ชนิดเดินลอย	4.00	ชุด	120.00	480.00		80.00	320.00		800.00	
1.22	แผงควบคุมไฟฟ้า ขนาด 4 ช่องพร้อมเทอร์มิท	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00		500.00	500.00		3,000.00	
1.23	สายไฟ THW 1.5 มม.	2.00	ม้วน	850.00	1,700.00		-	-		1,700.00	
1.24	สายไฟ THW 2.5 มม.	2.00	ม้วน	1,100.00	2,200.00		-	-		2,200.00	
1.25	ท่อร้อยสายไฟ PVC.	10.00	ฟอน	40.00	400.00		-	-		400.00	
	ยอดยกไป									131,017.82	

(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสิบเจ็ดบาทแปดสิบลองสตางค์)

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

(นายสมเพชร ทิตเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3 / 6

สถานที่ บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ อบต.มก. 02/2566

รายการเลขที่

ฝ่ายงาน การโยธา

สำนักกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

กรม -

ประมาณการโดย นายสมเพชร ทิศเมือง

ราคาพาณิชย์ เดือน มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงานและขนส่ง			รวมยอดวัสดุ วัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
	ยอดยกมา									131,017.82	
1.26	เหล็กรูปพรรณ II 100x50x2.3 มม.	14.00	พอนด์	900.00	12,600.00	340.00	4,760.00			17,360.00	34.0กก./พอนด์
1.27	เหล็กรูปพรรณ II 50x50x2.3 มม.	8.00	พอนด์	473.00	3,784.00	180.00	1,440.00			5,224.00	18.0กก./พอนด์
1.28	เหล็กรูปพรรณ C 100x50x20x2.3 มม.	19.00	พอนด์	616.83	11,719.77	235.00	4,465.00			16,184.77	23.5กก./พอนด์
1.19	เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม.SD 40	17.76	ก.ก.	21.26	377.58	4.10	72.82			450.39	8.88 กก./เส้น
1.30	กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ หน้า 5 มม.	230.00	แผ่น	50.94	11,716.20	23.00	5,290.00			17,006.20	
1.31	ครอบกระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์	23.00	แผ่น	64.49	1,483.27	23.00	529.00			2,012.27	
1.32	ขอเกี่ยว ป.ปลา	273.00	อัน	4.00	1,092.00	-	-			1,092.00	
1.33	สีกันสนิมสีเทา	89.00	ตร.ม.	38.00	3,382.00	34.00	3,026.00			6,408.00	
1.34	งานจับเช็ยเสา	84.00	เมตร	15.00	1,260.00	20.00	1,680.00			2,940.00	
1.35	งานฉาบปูนเสา	21.00	ตร.ม.	120.00	2,520.00	115.00	2,415.00			4,935.00	
1.36	งานวางระบายน้ำ	18.00	เมตร	500.00	9,000.00	250.00	4,500.00			13,500.00	
1.37	งานฉิมผนังทั้ง ขนาด ศฎ.0.80 ม.	1.00	รายการ	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00			3,000.00	
	ยอดยกไป									221,130.45	

(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์)

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

(นายสมเพชร ทิศเมือง)

นายช่างโยธากำหนดงาน

ประมาณการโดย นายสมเพชร ทิศเมือง

ราคาพาณิชย์ เดือน มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงานและขนส่ง			รวมยอดวัสดุ วัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	บาท	หน่วยละ	บาท			
2	ยอดยกมา									221,130.45	
2.1	งานเดาเฉพาะ										
	ขุดบ่อบาดักัน แห้ง และขุดบ่อบาดักันเปียก										
	ตั้งซีเมนต์ ขนาด ศก.0.60 ม.สูง 0.50 ม.	75.00	ท่อน	160.00	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	
	ฝาปิดถังซีเมนต์ ขนาด ศก.0.60 ม.	13.00	ฝา	140.00	1,820.00	-	-	-	-	1,820.00	
	เจาะรูถังซีเมนต์ พร้อมท่อขึ้นนต้นยาแนว	50.00	จุด	-	-	120.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	ท่อซีเมนต์ยี่ห้อ ขนาด ศก.0.15 ม.	5.00	ท่อน	250.00	1,250.00	-	-	-	-	1,250.00	
	ขุดท่อเหล็กม้วน ศก.0.15 ม.ยาว 0.80 ม.(ครึ่ง)	1.00	ท่อน	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	
	ขุดท่อเหล็กม้วน ศก.0.15 ม.ยาว 2.50 ม.(ครึ่ง)	1.00	ท่อน	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	
2.2	อุปกรณ์ประปาและข้อต่อต่างๆ										
	ท่อ PVC.ศก. 1/2"	40.00	ท่อน	40.19	1,607.60	-	-	-	-	1,607.60	
	ข้อต่อตรง pvc.ศก. 1/2"	60.00	อัน	3.16	189.60	-	-	-	-	189.60	
	ข้อต่อสามทาง pvc.ศก. 1/2"	30.00	อัน	4.79	143.70	-	-	-	-	143.70	
	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	3.00	กระป๋อง	116.82	350.46	-	-	-	-	350.46	
	ค่าแรงงานประปา	1.00	รายการ	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
2.3	ขุดสเปร์ยน้ำรวมข้อต่อพร้อมทำคูคอนกรีต	80.00	อัน	450.00	36,000.00	150.00	12,000.00	-	-	48,000.00	
	ยอดยกไป									297,991.81	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

(นายสมเพชร ทิศเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงานและขนส่ง			รวมยอดวัสดุ วัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	บาท	หน่วยละ	บาท	บาท		
	ยอดยกมา								297,991.81		
2.4	ชุดพัดลมดูดอากาศ ขนาด 16"x6" คูม (ตัว)	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00		2,250.00	4,500.00	19,500.00		
	หลังคาพร้อมติดตั้งยึดแน่น	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00		500.00	500.00	2,500.00		
	มอเตอร์ 3 แรงม้า 220 โวลท์	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00		1,800.00	3,600.00	15,600.00		
2.5	ปั้มน้ำอัตโนมัติ 250 วัตต์	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00		-	-	8,000.00		
	โครงการ่องเชื่อมยึดพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00		1,000.00	1,000.00	3,500.00		
	ค่าแรงติดตั้งปั้มน้ำ	1.00	รายการ	-	-		1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2.6	ชุดถุงลมฝ้าการรองรับรวมอุปกรณ์	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00		500.00	2,000.00	8,000.00		
2.7	ชุดระบบกรองน้ำรวม	1.00	รายการ	4,000.00	4,000.00		1,000.00	1,000.00	5,000.00		
2.8	ชุดบานประตูเฉพาะขยะ แบบมีช่องเล็ก 2 ช่อง										
	ชุดบานเหล็กขนาด ตามแบบ	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00		4,000.00	4,000.00	22,000.00		
	เหล็กวางน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ยึดเฉพาะ	12.00	ท่อน	2,000.00	24,000.00		500.00	6,000.00	30,000.00		
	เหล็กวางน้ำ ขนาด 2 นิ้ว ยึดเฉพาะ	6.00	ท่อน	1,500.00	9,000.00		300.00	1,800.00	10,800.00		
	เหล็กเส้นกลม 12 มม.ยึดโครงบนตัดตามรูป	8.00	เส้น	180.00	1,440.00		-	-	1,440.00		
	ค่าแรงประกอบโครง	1.00	รายการ	-	-		1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2.9	รางรับน้ำ หน้า-หลัง	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00		-	-	4,000.00		
	ยอดยกไป								430,531.81		

(สี่แสนสามหมื่นสามร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

(นายสมเพชร ทัศนเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

